



**Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI**

*Area Gestione Patrimonio
Servizio 2° - Manutenzione*

Rif. prot. nr. 9620-9621-9622-9623-9624-9625-9626-9627-9628 del 04/07/2018


OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione in alloggi/edifici popolari. Avviso per la manifestazione d'interesse n. 3/2018. Riapertura termini.

Si comunica alle ditte interessate che, durante la revisione del sito dell'Ente, un malfunzionamento del sistema ha impedito la regolare visualizzazione dei lavori in oggetto.

Pertanto si riaprono i termini per la presentazione delle offerte che potranno essere presentate entro e non oltre le ore **12.00 del giorno 19/07/2018**, come altresì precisato nell'avviso di seguito riportato.

Sede, 13/07/2018

Il Responsabile del procedimento

Ing. Michele Corso


Il Dirigente
Dott. Pietro Spina



Si invita codesta ditta a formulare esplicita offerta per l'esecuzione a corpo dei lavori di seguito riportati.

1. (Mod. Sched. n. 154/18) - **MARSALA - Amabilina 532/A - Lotto I/B** - Inq. CONDOMINIO - Prot. n.3894 del 21/03/2018 - Lavori di ripristino e sigillatura con applicazione a rullo dal terrazzo e previa pulizia e preparazione del supporto, di idonea guaina cementizia mono o bi-componente per esterni elastica ed idrofuga, della intera facciata del rivestimento del parapetto a falda spiovente di coronamento nonché della superficie orizzontale dello stesso parapetto, fessurata e/o distaccata in talune parti dal supporto nel lato del terrazzo, corrispondente al lato del vano cucina dell'alloggio ubicato all'ultimo piano assegn. a Di Dia G., dalla quale si insinua l'acqua piovana in occasione di abbondanti piogge. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € 335,00 oltre IVA al 10%. Immobili interessati

Cad. ut.	Condominio	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
10255	BUFFA ROSINA	12199B00010	Iscp	970
19906	CIVELLO GASPARE	12199B00020	Iscp	970
10257	DE MARCO SALVATORE	12199B010010	Iscp	972
10258	DI DIA MICHELE	12199B010040	Iscp	972
10259	CLEMENTE GIUSEPPA	12199B020050	Iscp	972
10260	FUMUSA ANTONINO	12199B020060	Riscattato	972
10261	GIACALONE GIUSEPPE	12199B030070	Iscp	972
10262	GIENNA MARIA VITA	12199B030080	Iscp	972
10263	DI DIA GASPARE	12199B040050	Iscp	972
10264	IMPICCHIE' PIETRO	12199B040100	Riscattato	972

2. (Mod. Sched. n. 155/18) - **MARSALA - Via Omero n.10** - p.3/4 - Inq. DONATELLI BENVENUTO(Propr.) PERRERA VINCENZA - Prot. n.4234 del 28/03/2018 - A)-Lavori di ispezione, da effettuarsi mediante saggi distruttivi sulla muratura nel quale è collocata la tubatura di scarico/idrica del bagno dell'alloggio di p.4 (Perrera), ispezione da estendere qualora occorra anche all'alloggio del piano sottostante e/o soprastante, previa accurata verifica a seguito di prove di utilizzo della tubatura stessa, collocata sottotraccia a parete e/o a pavimento e nel cavedio, al fine di individuare e provvedere alla riparazione del tratto rinvenuto ammalorato, con l'eventuale sostituzione con idonea tubatura di adeguate dimensioni e pezzi speciali di raccorderia all'uopo occorrenti, ripristinando quindi le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con strato di tonachina rifinita a frattazzo spugna compresi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli, e/o con la collocazione di piastrelle di ceramica di tipo simile all'originale, previo ripristino e preparazione del supporto e sigillatura/stuccatura finale degli stessi; B)-Lavori da effettuarsi nell'alloggio di p.3 risultato riscattato dal sig. Donatelli B., di rimozione dello strato di tinteggiatura scrostato recentemente applicato rinvenuto scrostato per complessivi mq. 4,0 circa dall'intradosso del solaio del bagno e della parte superiore del cavedio danneggiati in seguito alla dispersione, preparazione del supporto e ritinteggiatura per la stessa superficie, con pittura per interni

antimuffa, costituita da resine acriliche in soluzione acquosa, pigmenti organici ed inorganici e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previo ripristino del supporto mediante pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 810,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge. Immobili interessati:

Cod. cat.	Comune	Cod. immobile	Proprietà	Capitale
1964	FERRERA VINENZA	1214_10100	Imp	872

3. Manif. Scheda n.157918 - **TRAPANI - Via M. Amari 91 - Lotto 94/C** - p.2/3 - Inq. ALVARO FRANCESCO P/ADRAGNA ANTONINO - Prot. n.4220 del 08/05/2018 - A)-Lavori di ispezione, da effettuarsi mediante saggi distruttivi sulla muratura nel quale è collocata la tubatura di scarico/idrica del bagno dell'alloggio di p.3 (Adragna), ispezione da estendere qualora occorra anche all'alloggio del piano sottostante e/o soprastante, previa accurata verifica a seguito di prove di utilizzo della tubatura stessa, collocata sottotraccia a parete e/o a pavimento e nel cavedio, al fine di individuare e provvedere alla riparazione del tratto rinvenuto ammalorato, con l'eventuale sostituzione con idonea tubatura di adeguate dimensioni e pezzi speciali di raccorderia all'uopo occorrenti, ripristinando infine le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con strato di tonachina rifinita a frattazzo spugna compresi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli, e/o con la collocazione di piastrelle di ceramica di tipo similare all'originale, previo ripristino e preparazione del supporto e sigillatura/stuccatura finale degli stessi; B)-Lavori da effettuarsi nell'alloggio di p.2 (Alvaro) di rimozione dello strato di tinteggiatura recentemente applicato rinvenuto scrostato per complessivi mq. 14,00 circa dall'intradosso del solaio del vano cucina danneggiato in seguito alla dispersione, preparazione del supporto e ritinteggiatura per la stessa superficie, con pittura per interni antimuffa, costituita da resine acriliche in soluzione acquosa, pigmenti organici ed inorganici e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previo ripristino del supporto mediante pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 740,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge. Immobili interessati:

Cod. cat.	Comune	Cod. immobile	Proprietà	Capitale
291	ADRAGNA ANTONINO	0070601010	Imp	972

4. Manif. Scheda n.157918 - **MARSALA - Amabilina 532/C - lotto 2/B** - p.t. - Inq. INGIANNI GIOVANNI - Prot. n.5061 del 16/04/2018 - A)-Lavori, di ispezione mediante battitura della parte interessata dai distacchi dal supporto di porzioni di finitura di intonaco e tonachina, in taluni casi per effetto dell'ossidazione dei ferri d'armatura della struttura in c.a., verificati in più punti delle facciate murarie e in diversi ambienti dell'alloggio, ed in particolare localizzati all'interno dei vani soggiorno, letto e corridoio al fine di individuare e rimuovere le parti rinvenute in via di distacco per la per la superficie complessiva presumibile di mq. 6,50 circa; B)-Pulitura del supporto per la stessa superficie, e dove occorra trattamento delle esigue e circoscritte parti di strato corticale di cls della struttura rinvenute in via di distacco in conseguenza dell'ossidazione dei ferri d'armatura e/o della vetustà, e successiva bonifica e

ripristino delle parti rinvenute ammalorate, mediante: spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; -applicazione di boiaccia passivante mono o bi-componente; -sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale; -applicazione infine, sulle parti murarie strettamente interessate dall'intervento, di finitura intonaco premiscelato per interni e sovratrato di tonachina dati su superfici orizzontali e/o verticali, rifinito a frattazzo spugna, compresi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 445,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge. Immobili interessati:

Cod. cat.	Condiziono	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
1155	ENGLIANNI GIOVANNI	0214_00020	IACP	3492

5. (Manif. - Schede n. 157/018) - **MARSALA - Via Falcone 11 - Lotto 16** - p.1 - Inq. BARRACO ANTONIETTA - Prot. n.6458 del 09/05/2018 - Lavori da eseguirsi con l'ausilio di idonea piattaforma aerea omologata e dispositivi di sicurezza a norma, di accurata ispezione mediante battitura delle parti murarie interessate da lievi e circoscritte lesioni rinvenuti in più punti, con possibile distacco dal supporto, di porzioni dello strato corticale di cls e di finitura di prospetto dei parapetti laterali in muratura e nell'intradosso e frontale del balcone della cucina ubicato al p.1 nel lato del prospetto secondario, causati dall'ossidazione dei ferri d'armatura e/o dalla vetustà, al fine di individuare e quindi provvedere al ripristino/rifacimento, mediante: 1)-rimozione delle parti rinvenute in via di distacco dal supporto; 2)-trattamento dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, mediante energica spazzolatura e successivo lavaggio; 3)-applicazione sugli stessi di boiaccia passivante mono o bi-componente; 4)-sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale; 5)-applicazione infine, sulle parti murarie strettamente interessate dall'intervento, di finitura intonaco premiscelato per esterni dato su superfici orizzontali e/o verticali, rifinito a frattazzo spugna, compresi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli; 6)-integgiatura, con pittura murale per esterni di colore simile a quella esistente, da applicare sulle parti murarie strettamente interessate dall'intervento - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 650,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge. Immobili interessati:

Cod. cat.	Condiziono	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
4327	BARRACO ANTONIETTA	0207_01050	IACP	3492

6. (Manif. - Schede n. 157/018) - **MAZARA DEL VALLO - Via Ruggero Leoncavallo - Lotto 9** - p.1/T - Inq. QUINCI GIUSEPPA/MANGIARACINA MARIA - Prot. n.7311 del 24/05/2018 - Lavori da eseguirsi con l'ausilio di idoneo ponteggio mobile e dispositivi di sicurezza a norma, di accurata ispezione mediante battitura, delle circoscritte porzioni di strato corticale di cls e di finitura di prospetto, dell'intradosso del balcone dell'alloggio di p.1 (Quinci G.), al fine di individuare le parti in via di distacco per effetto della vetustà e/o dalla ossidazione dei ferri d'armatura e quindi successivamente provvedere al ripristino/rifacimento, mediante: 1)-rimozione delle parti rinvenute in via di distacco dal supporto; 2)-trattamento dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, mediante energica spazzolatura e lavaggio; 3)-applicazione sugli stessi di boiaccia passivante mono o bi-componente; 4)-sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale; 5)-applicazione infine,

sulle parti murarie strettamente interessate dall'intervento, di finitura intonaco premiscelato per esterni dato su superfici orizzontali e/o verticali, rifinito a frattazzo spugna, compresi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 550,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge.

Immobili interessati

Cod. cat.	Condominio	Cod. immobile	Proprietà	Capitolo
5796	QUINCI GIUSEPPE	13012_126070	Imp	1452

7. (Manif. Scheda n.139/18) - **MARSALA - Via Mazara 173 - lotto 5/A - p.t. - Inq. PANDOLFO CATERINA** - Prot. n.8058 del 06/06/2018 - Lavori di ispezione, da effettuarsi mediante saggi distruttivi sulla muratura e/o all'interno del cavedio, nel quale è collocata la tubatura di scarico/idrica, ispezione da estendere eventualmente anche al pilettone di scarico, previa accurata verifica a seguito di prove di utilizzo dei vari sanitari, al fine di individuare e provvedere alla riparazione del tratto di tubatura rinvenuto ammalorato, con l'eventuale sostituzione con idonea tubatura di adeguate dimensioni e pezzi speciali di raccorderia all'uopo occorrenti, ripristinando infine le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con strato di tonachina rifinita a frattazzo spugna compresi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli data su superfici verticali o orizzontali, e/o con la collocazione di piastrelle di ceramica di tipo simile all'originale, previo ripristino e preparazione del supporto e sigillatura/stuccatura finale degli stessi. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 580,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge.

Immobili interessati

Cod. cat.	Condominio	Cod. immobile	Proprietà	Capitolo
18224	PANDOLFO CATERINA	12068_000020	Regione	973

8. (Manif. Scheda n.120/18) - **MARSALA - Via Virgilio n. 7 - p.t. - Inq. MONTAGNA METARDO** - Prot. n.7695 del 31/05/2018 - Lavori di ispezione, da effettuarsi mediante saggi distruttivi sulla muratura all'interno dell'alloggio di p.t. (Montagna) nella quale è collocata sottotraccia a parete e/o pavimento e/o all'interno del cavedio la tubatura di scarico/idrica, ispezione da estendere qualora necessario anche al piano soprastante (Genna), previa accurata verifica a seguito di prove di utilizzo dei vari sanitari, al fine di individuare e provvedere alla riparazione del tratto di tubatura rinvenuto ammalorato, con l'eventuale sostituzione con idonea tubatura di adeguate dimensioni e pezzi speciali di raccorderia all'uopo occorrenti, ripristinando infine le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con strato di tonachina rifinita a frattazzo spugna compresi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli data su superfici verticali o orizzontali, e/o con la collocazione di piastrelle di ceramica di tipo simile all'originale, previo ripristino e preparazione del supporto e sigillatura/stuccatura finale degli stessi. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 650,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge. Immobili interessati

Cod. cat.	Condominio	Cod. immobile	Proprietà	Capitolo
13774	MONTAGNA METARDO	12366_000110	Imp	972
10903	GENNA PASQUALE	12366_010020	Imp	971

9. (Manif. Scheda n.150/18) - **MARSALA - Amabilina - 524/A - lotto 4 - p.4 - Inq. TITONE ILARIA** - Prot. n.8419 del 14/06/2018 - Lavori da eseguirsi con l'ausilio di idoneo ponteggio mobile e dispositivi di sicurezza a norma, di accurata ispezione mediante accurata battitura

Piazzale Falcone e Borsellino - 91100 TRAPANI - ☎ centralino 0923 823111 - fax 0923 873905 - P.I. 00081330813

SITO INTERNET: www.ia.c.p.trapani.com - MAIL: info@ia.c.p.trapani.com

Anno 5, 2018 - Responsabile dell'Amministrazione: Ing. Michele Lupo

dell'intero intradosso del balcone dell'alloggio di p.5 e della finitura interna del parapetto del balcone dell'alloggio di p.4(Titone), al fine di individuare le ulteriori porzioni in via di distacco per effetto della vetustà e/o dalla ossidazione dei ferri d'armatura e quindi successivamente provvedere al ripristino/rifacimento, mediante: 1)-rimozione delle parti rinvenute in via di distacco dal supporto; 2)-trattamento dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, mediante energica spazzolatura e lavaggio; 3)-applicazione sugli stessi di boiaccia passivante mono o bi-componente; 4)-sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale; 5)-applicazione infine, sulle parti murarie strettamente interessate dall'intervento, di finitura intonaco premiscelato per esterni dato su superfici orizzontali e/o verticali, rifinito a frattazzo spugna, compresi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 555,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge. Immobili interessati

Cod. cat.	Condominio	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
20129	TITONE ILARIA	12226_041080	loc	3402

10. (Manif. Scheda n.1500/8) - **MARSALA - Via Istria n. 5 - p.1/T - Inq. MONTAGNA NINO/CUCCHIARA PIETRO** (propr.) - Prot. n.8662 del 19/06/2018 - Lavori da eseguirsi con l'ausilio di idoneo ponteggio mobile e dispositivi di sicurezza a norma, di accurata ispezione mediante battitura, delle circoscritte porzioni di strato corticale di cls e di finitura, dell'intradosso del solaio del bagno dell'alloggio di p. terra (Cucchiara-propr.), al fine di individuare le circoscritte parti in via di distacco, per effetto di una dispersione prolungata e non segnalata per tempo che ha provocato l'ossidazione dei ferri d'armatura e il conseguenziale rigonfiamento e provvedere successivamente, al ripristino/rifacimento, mediante: 1)-rimozione delle parti rinvenute in via di distacco dal supporto; 2)-trattamento dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, mediante energica spazzolatura e lavaggio; 3)-applicazione sugli stessi di boiaccia passivante mono o bi-componente; 4)-sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale; 5)-riempimento dei vuoti con materiale leggero adeguatamente ancorato; 6)-applicazione sulle parti murarie strettamente interessate dall'intervento, di finitura intonaco premiscelato per esterni dato su superfici orizzontali e/o verticali, rifinito a frattazzo spugna, compresi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli; 7)-tinteggiatura per la superficie strettamente interessata dall'intervento, con pittura murale antimuffa data a due mani, previa pulizia e preparazione del supporto. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 550,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge. Immobili interessati

Cod. cat.	Condominio	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
12216	MONTAGNA NINO	12026_010830	Repleas	87/3

11. (Manif. Scheda n.1502/8) - **MARSALA - Amabilina - 532/A - lotto 4/A - p.2/3 - Inq. SPEZIA MICHELA/DI GIROLAMO LORENZA** - Prot. n.8118 del 07/06/2018 - Lavori di ispezione, da effettuarsi mediante saggi distruttivi sulla muratura all'interno dell'alloggio di p.3 (Di Girolamo), nella quale è collocata sottotraccia a parete e/o pavimento e/o all'interno del cavedio la tubatura di scarico/idrica e il pilettono di scarico della vasca, ispezione da estendere qualora necessario anche al piano sottostante (Spezia), previa accurata verifica a seguito di prove di utilizzo dei vari sanitari, al fine di individuare e provvedere alla riparazione del tratto di tubatura rinvenuto ammalorato, con l'eventuale sostituzione con idonea tubatura di

adeguate dimensioni e pezzi speciali di raccorderia all'uopo occorrenti, ripristinando infine le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con strato di tonachina rifinita a frattazzo spugna compresi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli data su superfici verticali o orizzontali, e/o con la collocazione di piastrelle di ceramica di tipo similare all'originale, previo ripristino e preparazione del supporto e sigillatura/stuccatura finale degli stessi. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 550,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge. Immobili interessati

Cod.az.	Condizione	Cod.Immobile	Proprietà	Capitale
3025	SPERIANCHELA	1252A01010	Icp	972
3031	DI GIROANO LORENZA	1252A01010	Icp	972

12. IMM. COLLEGATE ALLE SEGUENTI **TRAPANI - Via Martiri di Nassirva 3 - Istanza Sig. Di Gaetano**

Andrea prot. 15489/2017 e sollecito del 11/04/2018. Demolizione di pavimento e del massetto ammalorato del vano ingresso e corridoio per una superficie pari a mq. 14 oltre la rimozione del battiscopa di ml. 16,00. Fornitura e collocazione di pavimento in piastrelle in monocottura di 1° scelta smaltata a tinta unica e del battiscopa, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, compreso il massetto di sottofondo, l'onere per la stuccatura e la sigillatura delle fughe ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 1.150,00 oltre iva al 10% in regime di reverse charge. Immobili interessati

Cod.az.	Condizione	Cod.Immobile	Proprietà	Capitale
14927	DI GAETANO ANDREA	01261_041120	Icp	972

Importo totale dei lavori a corpo € 7.565,00 (euro settemilacinquecentosessantacinque/00) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, di cui € 226,95 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Prestazioni relative al fabbricato identificate dai codici Ateco 2007 soggette a "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter, DPR 633/72.

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse per gli operatori interessati, finalizzato alla ricognizione ed alla verifica della disponibilità ad eseguire i lavori, e pertanto non vincola in alcun modo l'Ente con gli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse.

Sotto nessun titolo e/o profilo il presente avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. civ., oppure come avviso o bando ai sensi degli artt. n. 71 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016, né come invito o avviso ai sensi degli artt. n. 75 e n. 183 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta parimenti inteso che lo stesso non può essere interpretato come impegnativa per l'Ente, e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente avviso.

Si precisa che:

- l'eventuale esecuzione dei lavori dovrà avvenire coerentemente con le prescrizioni del P.S.S.,

della cui redazione resta onerata codesta Ditta;

- saranno accettati solo prodotti di primari marchi certificati ISO 9001 e seguente, sotto la diretta responsabilità dell'esecutore che ne dovrà garantire il risultato per almeno cinque anni,

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione d'interesse sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e, ove la ditta offerente non abbia mai assunto lavori con l'Ente, dichiarare ex art. 46 del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale già previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 83 D.Lgs. n. 50/2016, e specificamente:

- di essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
- di non trovarsi in condizioni di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in qualunque altra situazione equivalente;
- di non essere stati interessati da provvedimenti interdittivi ai sensi della Legge n°575/1965 e s.m.i. (lotta contro la delinquenza mafiosa) ovvero produrre certificazione camerale con le indicazioni di cui alla citata L. 575/65.

Oltre l'offerta in percentuale di ribasso, per effettuare i suindicati lavori a corpo, alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati:

- copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso ex art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010.


La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata in busta chiusa, recante sul frontespizio l'oggetto della presente e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/07/2018.

Non saranno ammesse offerte da parte di ditte aggiudicatrici di precedenti avvisi che non hanno ancora ultimato e verificato in contraddittorio i relativi lavori.

Al fine di valutare che le offerte siano adeguate e sufficienti rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia con il criterio dell'art. 97 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed all'esclusione automatica delle offerte anomale ex comma 8 del citato articolo 97; l'eventuale aggiudicazione avverrà sulla base delle offerte iniziali, come previsto dall'art. 62 co. 8 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 16 co. 6 del DL 29/11/2008 n. 185, convertito nella L. 28/01/2009 n. 2, la ditta è tenuta, a pena d'esclusione, a trasmettere l'indirizzo di PEC, onde consentire eventuali comunicazioni secondo le modalità previste dal D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e dal D.Lgs 30/12/2010 n. 235.

Il Responsabile del procedimento

M. Michele Corso


Il Dirigente

Dot. Pietro Savina
