



**Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI**

**Area Gestione Patrimonio -
Serv. Manutenzione e recupero edilizio - U.O.1**

I.A.C.P. TRAPANI

Prot. 9183

Data: 26-06-2018 - PARTENZA

MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ.



OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione in alloggi/edifici popolari siti nel Comune di Alcamo, Buseto, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci e Vita. Avviso per la procedura aperta n 4/2018.

Si invitano gli Operatori Economici risultanti iscritti all'albo di questo Istituto, interessati ed in possesso delle caratteristiche e qualifiche adatte per l'esecuzione dei lavori di seguito riportati, a formulare esplicita offerta.

(SCHEDA 21/2018 ALCAMO) ALCAMO , VIA G. MARTINO LOTTO 7/C. ISTANZA SIG.RA BONO GIUSEPPA DEL 29/05/2018 PROT. 7564. REVISIONE DELL'IMPIANTI IDRICO NEL TRATTO DALLA COLONNA ALLA CUCINA . LE TUBAZIONI DA SOSTITUIRE DOVRANNO ESSERE DEL TIPO. MULTISTRATO- COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 400,00 OLTRE IVA.

(SCHEDA 22/2018 ALCAMO) ALCAMO , VIA V. LA ROCCA 7 LOTTO B. ISTANZA SIG. PICCOLO VINCENZO DEL 25/05/2018 PROT. 7357. REVISIONE DELL'IMPIANTI IDRICO ACQUA CALDA . LE TUBAZIONI DA SOSTITUIRE DOVRANNO ESSERE DEL TIPO. MULTISTRATO- COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 400,00 OLTRE IVA.

(SCHEDA 23/2018 ALCAMO) - ALCAMO , VIA A. CAMPANILE LOTTO 4/B – RICHIESTA PROT. 8292 EL12/06/2018 DEL SIG.RA NIZZA GIOVANNI -DISMISSIONE E COLLOCAZIONE DEL PAVIMENTO RELATIVO ALLA COPERTURA DEL L'ANDRONE,CON PIASTRELLE DI GRES 7,5 x 15 . LA SOSTITUZIONE DELLE PIASTRELLATURE DISMESSE DOVRANNO ESSERE DI UGUALE DIMENSIONE E DI COLORE SIMILE, OLTRE ALLA RIRIPRESA DELL'INTONACO AMMALORATO DEI PARAPETTI CIRCOSTANTI. -COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 1270,00 OLTRE IVA

(SCHEDA 24/2018 ALCAMO) ALCAMO , VIA G. RUISI , 15 ISTANZA SIG. DI FRANCO CARMELA DEL 30/05/2018 PROT. 7653. – A) RIMOZIONE E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI PIATTO DOCCIA ESISTENTE E DEI MATERIALI DI RISULTA E SUCCESSIVA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIATTO DOCCIA DELLE DIMENSIONI DI CM. 70x70, COMPLETA DI PILETTONE A SIFONE, ROSETTA, TAPPO, COMPRESO GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E BRACCIO DOCCIA , COMPRESO ALTRESI L'ONERE DELLE OPERE MURARIE, GLI ALLACCIAMENTI AI PUNTI DI ADDUZIONE D'ACQUA (CALDA E FREDDA) E DI SCARICO E VENTILAZIONE GIÀ PREDISPOSTI, E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE L'OPERA FINITA COMPLETA E FUNZIONANTE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. COMPRESO IL RIVESTIMENTO ESTERNO CON PIASTRELLE DI TIPO ANALOGO E SIMILARE ALLE ESISTENTI. -COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 534,00 OLTRE IVA.

(SCHEDA 25/2018 ALCAMO) ALCAMO , VIA G. RUISI N° 15. ISTANZA SIG.RA DI FRANCO CARMELA DEL 30/05/2018 PROT. N° 7653 . REVISIONE DEGLI IMPIANTO DI SCARICO DELLA VASCA E DELLA PILOZZA POSTA NELLA VERANDA, MEDIANTE SAGGI DISTRUTTIVI AL FINE DI INDIVIDUARE I TRATTI IN DISPERSIONE. LA SOSTITUZIONE DELLE PIASTRELLATURE DISMESSE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE CON PIASTRELLE DI UGUALE DIMENSIONE E DI COLORE SIMILI . LE PIASTRELLATURE DA SOSTITUIRE DOVRANNO ESSERE DI COLORE SIMILE E DI UGUALE DIMENSIONI.. COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 460,00 OLTRE IVA.

(SCHEDA 26/2018 ALCAMO) ALCAMO , Via G. RUISI n° 5. ISTANZA SIG. LOMBARDO DIEGO DEL 14/06/2018 PROT. N° 8418 . RIPRESA DELLE STRUTTURE IN C.A. E DELL'INTONACO ESTERNO AMMALORATO NELLA PARTE CORRISPONDENTE ALL'ALLOGGIO ASSEGNATO AL SIG. LOMBARDO MEDIANTE SPAZZOLATURA DEI FERRI D'ARMATURA OSSIDATI, APPLICAZIONE DI BOIACCA PASSIVANTE, BOCCIARDATURA E PULITURA CON SATURAZIONE DEL SUPPORTO, APPLICAZIONE DI MALTA REOPLASTICA DI ADEGUATE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE, DA SOTTOPORRE A PREVENTIVO E INSIDACABILE GIUDIZIO DELLA DL, AVENTE SPESSORE COPRIFERRO NON INFERIORE A CM 2 ED INTONACATURA FINALE DI TUTTE LE PARTI AMMALORATE LASCIATO A FRATAZZATA. . COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 924,00 OLTRE IVA.

SCHEDA 1/2018 BUSETO - BUSETO Via P. BORSSELLINO 12 SCALA C , ISTANZA SIG. REINA GIUSEPPE. A) INTEGRALE DEMOLIZIONE DI TUTTI GLI STRATI CORTICALI IN C.A. E FINITURE DI INTONACO INTERNO. RISANAMENTO MEDIANTE SPAZZOLATURA DEI FERRI D'ARMATURA OSSIDATI, APPLICAZIONE DI BOIACCA PASSIVANTE, BOCCIARDATURA E PULITURA CON SATURAZIONE DEL SUPPORTO, APPLICAZIONE DI MALTA REOPLASTICA DI ADEGUATE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE, DA SOTTOPORRE A PREVENTIVO E INSIDACABILE GIUDIZIO DELLA DL, AVENTE SPESSORE COPRIFERRO NON INFERIORE A CM 2 E FINITURA CON INTONACO CIVILE. .B) DIMISSIONE E RICOLLOCAZIONE DELLE TEGOLE DI COPERTURA DELLA COPERTURA DELL' ANDRONE PREVIA IMPERMEABILIZZAZIONE.. COMPRESI L'ATTUAZIONE DEI PIANI SULLA SICUREZZA, GLI ONERI PER IL TRASPORTO, L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA. IMPORTO LAVORI € 640,00 OLTRE IVA .

(SCHEDA 15/2018 CALATAFIMI) CALATAFIMI , Via F. AVILA, 5 - - RIMOZIONE E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA VASCA ESISTENTE E DEI MATERIALI DI RISULTA E SUCCESSIVA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI VASCA DA BAGNO DEL TIPO IN VETRORESINA, COMPLETA DI PILETTONE A SIFONE, ROSETTA, , COMPRESO GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E FREDDA, IL TUTTO IN OTTONE CROMATO DEL TIPO PESANTE, GANCIO A PARETE REGGI DOCCIA, , COMPRESO ALTRESÌ L'ONERE DELLE OPERE, GLI ALLACCIAMENTI AI PUNTI DI ADDUZIONE D'ACQUA (CALDA E FREDDA) E DI SCARICO E VENTILAZIONE GIÀ PREDISPOSTI, E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE L'OPERA FINITA COMPLETA E FUNZIONANTE A PERFETTA REGOLA D'ARTE-COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 730,00 OLTRE IVA.

(SCHEDA 16/2018 CALATAFIMI) CALATAFIMI, Via F. AVILA n°5- ISTANZA SIG.RA MAZZARA DANIELA DEL 04/06/2018 PROT. 7905. REVISIONE DELL'IMPIANTI IDRICO E DI SCARICO DELLA VASCA DA BAGNO-A . LE TUBAZIONI DA SOSTITUIRE DOVRANNO ESSERE DEL TIPO MULTISTRATO MENTRE LE PIASTRELLATURE DI COLORE SIMILE E DIMENSIONI UGUALI. COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 253,00 OLTRE IVA.

SCHEDA 17/2018 CALATAFIMI - CALATAFIMI Via F. AVILA ,5 , ISTANZA SIG.RA MAZZARA DANIELA . A) INTEGRALE DEMOLIZIONE DI TUTTI GLI STRATI CORTICALI IN C.A. E FINITURE PROSPETTICHE, RELATIVI AL RETROSPETTO ATTI AD ELIMINARE LE INFILTRAZIONI D'ACQUA PIVANA,, CON L'AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA OMOLOGATA E/O PONTEGGIO A NORMA. RISANAMENTO MEDIANTE SPAZZOLATURA DEI FERRI D'ARMATURA OSSIDATI, APPLICAZIONE DI BOIACCA PASSIVANTE, BOCCIARDATURA E PULITURA CON SATURAZIONE DEL SUPPORTO, APPLICAZIONE DI MALTA REOPLASTICA DI ADEGUATE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE, DA SOTTOPORRE A PREVENTIVO E INSIDACABILE GIUDIZIO DELLA DL, AVENTE SPESSORE COPRIFERRO NON INFERIORE A CM 2 FRATAZZATA . B) RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VERANDA PERTNENTE L'ALLOGGIO ASSEGNATO AL SIG. MAZARA AL FINE DI ELIMINARE LE CAUSE DI INFILTRAZIONE NEL SOFFITTO SOTTOSTANTE.. COMPRESI L'ATTUAZIONE DEI PIANI SULLA SICUREZZA, GLI ONERI PER IL TRASPORTO, L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA. IMPORTO LAVORI € 1.535,00 OLTRE IVA .

(SCHEDA 10/2018 CASTELLAMMARE DEL GOLFO) CASTELLAMMARE DEL GOLFOI , Via PITAGORA, 1 ISTANZA SIG. PELLEGRINO MICHELE DEL 04/05/2018 PROT. 6230. - A) RIMOZIONE E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA VASCA ESISTENTE E DEI MATERIALI DI RISULTA E SUCCESSIVA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIATTO DOCCIA DELLE DIMENSIONI DI CM. 70x70, COMPLETA DI PILETTONE A SIFONE, ROSETTA, TAPPO, COMPRESO GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E BRACCIO DOCCIA, , COMPRESO ALTRESÌ L'ONERE DELLE OPERE MURARIE, GLI ALLACCIAMENTI AI PUNTI DI ADDUZIONE D'ACQUA (CALDA E FREDDA) E DI SCARICO E VENTILAZIONE GIÀ PREDISPOSTI, E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE L'OPERA FINITA COMPLETA E FUNZIONANTE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. COMPRESO IL RIVESTIMENTO ESTERNO CON PIASTRELLE DI TIPO ANALOGO E SIMILARE ALLE ESISTENTI. B) SISTEMAZIONE PISTRELLE IN PROSSIMITÀ DELLO SCARICO W.C.-COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 860,00 OLTRE IVA.

(SCHEDA 11/2018 CASTELLAMMARE DEL GOLFO) CASTELLAMMARE DEL GOLFOI , Via PITAGORA, 1 ISTANZA SIG. BARRETTA FILIPPO DEL 16/05/2018 PROT. 6759. - A) RIMOZIONE E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA VASCA ESISTENTE E DEI MATERIALI DI RISULTA E SUCCESSIVA FORNITURA E COLLOCAZIONE, COMPLETA DI PILETTONE A SIFONE, ROSETTA, TAPPO, COMPRESO GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E BRACCIO DOCCIA, , COMPRESO ALTRESÌ L'ONERE DELLE OPERE MURARIE, GLI ALLACCIAMENTI AI PUNTI DI ADDUZIONE D'ACQUA (CALDA E FREDDA) E DI SCARICO E VENTILAZIONE GIÀ PREDISPOSTI, E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE L'OPERA FINITA COMPLETA E FUNZIONANTE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. COMPRESO IL RIVESTIMENTO ESTERNO CON PIASTRELLE DI TIPO ANALOGO E SIMILARE ALLE

ESISTENTI. B) ELIMINAZIONE DELLE CAUSE DI INFILTRAZIONE D'ACQUA DALLE COPERTURE , MEDIANTE IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE ALL'INFILTRAZIONE .-

-COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 1.310,00 OLTRE IVA.

SCHEDA 12/18 CASTELLAMMARE DEL GOLFO - CASTELLAMMARE DEL GOLFO VIA PITAGORA I PALAZ D7/- ISTANZA SIG. COSTA GIOVANNI DEL 22/03/2018 PROT. N° 3943. FORNITURA E COLLOCAZIONE DEL TRATTO DI GRONDAIA MANCANTE CON L'AUSILIO DELLA PIATTAFORMA AEREA. -COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS).. IMPORTO LAVORI € 6210,00 OLTRE IVA .

SCHEDA 14/2018 CASTELLAMMARE DEL GOLFO - CASTELLAMMARE DEL GOLFO VIA A. MORO 14 , ISTANZA SIG. BUCCELLATO ANTONINO L. IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CANALETTA DI RACCOLTA DELLE ACQUE DAI TETTI RELATIVA AL SOLO LATO DELL'ALLOGGIO ASSEGNATO AL SIG. BUCCELLATO , MEDIANTE PULITURA DEL SUPPORTO E SUCCESSIVA PASSATA DI DUE STRATI DI GUAINA LIQUIDA, OLTRE ALLA REVISIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE DUE FALDE AL FINE DI ELIMINARE TUTTE LE CAUSE CHE POSSANO PROCURARE INFILTRAZIONE DAI TETTI COMPRESI L'ATTUAZIONE DEI PIANI SULLA SICUREZZA, GLI ONERI PER IL TRASPORTO, L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA. IMPORTO LAVORI € 775,00 OLTRE IVA .

(SCHEDA 10/2018 CUSTONACI) CUSTONACI , VIA CAMPICELLO 41. ISTANZA SIG.RA GAMMICCHIA ROSA DEL 10/05/2018 PROT. 8510. REVISIONE DELL'IMPIANTI IDRICO E DI SCARICO DEL VANO BAGNO . LE TUBAZIONI DA SOSTITUIRE DOVRANNO ESSERE DEL TIPO MULTISTRATO , MENTRE LE PIASTRELLATURE DOVRANNO ESSERE SOSTITUITE CON PIASTRELLE DI UGUALE DIMENSIONE E COLORE SIMILE.- COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 880,00 OLTRE IVA.

(SCHEDA 11/2018 CUSTONACI) CUSTONACI , VIA SCURATI N°73 – RICHIESTA DEL SIG. SCADUTO MARIO -

A)DISMISSIONE E COLLOCAZIONE DELLA PIASTRELLATURA DEL VANO LETTO , OLTRE A PARTE DEL RIVESTIMENTO CUCINA PER MQ. 2,00 CIRCA. B) RIPRESA DELL'INTONACO DEL SOFITTO DEL VANO BAGNO.

-COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 1.288,00 OLTRE IVA.

(SCHEDA 12/2018 CUSTONACI) CUSTONACI , VIA SCURATI N 71 - ISTANZA SIG. RIMI ANNA DEL 21/05/2018 PROT. 6970. -RIMOZIONE E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA VASCA ESISTENTE E DEI MATERIALI DI RISULTA E SUCCESSIVA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI VASCA DA BAGNO DEL TIPO DA RIVESTIRE DELLE DIMENSIONI DI CIRCA 170X70 CM IN METACRILATO (PVC), COMPLETA DI PILETTONE A SIFONE, ROSETTA, TAPPO E TUBO DEL TROPPO PIENO AD INCASSO, COMPRESO GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E FREDDA CON BOCCA DI EROGAZIONE MUNITO DI DEVIATORE, IL TUTTO IN OTTONE CROMATO DEL TIPO PESANTE, GANCIO A PARETE REGGI DOCCIA, TUBO FLESSIBILE E SUPPORTO A TELEFONO, CON CHIUSURA COSTITUITA DA TAPPO DI GOMMA A CATENELLA, COMPRESO ALTRESI' L'ONERE DELLE OPERE MURARIE PER LA FORMAZIONE DELLA BASE, DELLA TRAMEZZATURA DI SOSTEGNO, GLI ALLACCIAMENTI AI PUNTI DI ADDUZIONE D'ACQUA (CALDA E FREDDA) E DI SCARICO E VENTILAZIONE GIÀ PREDISPOSTI, E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER DARE L'OPERA FINITA COMPLETA E FUNZIONANTE A PERFETTA REGOLA D'ARTE.- COMPRESI IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA (FIR) E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (POS). IMPORTO DEI LAVORI A CORPO: € 700,00 OLTRE IVA.

SCHEDA 13/2018 CUSTONACI - CUSTONACI VIA PROVVIDENZA PAMPALONE 28 , ISTANZA SIG.RA BADALUCCO BETTINA INTEGRALE DEMOLIZIONE DI TUTTI GLI STRATI CORTICALI IN C.A. E FINITURE PROSPETTICHE,, CON L'AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA OMOLOGATA E/O PONTEGGIO A NORMA. RISANAMENTO MEDIANTE SPAZZOLATURA DEI FERRI D'ARMATURA OSSIDATI, APPLICAZIONE DI BOIACCA PASSIVANTE, BOCCIARDATURA E PULITURA CON SATURAZIONE DEL SUPPORTO, APPLICAZIONE DI MALTA REOPLASTICA DI ADEGUATE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE, DA SOTTOPORRE A PREVENTIVO E INSIDACABILE GIUDIZIO DELLA DL, AVENTE SPESSORE COPRIFERRO NON INFERIORE A CM 2 FRATAZZATA .. COMPRESI L'ATTUAZIONE DEI PIANI SULLA SICUREZZA, GLI ONERI PER IL TRASPORTO, L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA. IMPORTO LAVORI € 620,00 OLTRE IVA .

SCHEDA 03/2018 VITA - VITA VIALE VALLE DEL BELICE 27 , ISTANZA SIG.SIMONE FRANCESCO. INTEGRALE DEMOLIZIONE DI TUTTI GLI STRATI CORTICALI IN C.A. E FINITURE PROSPETTICHE,, CON L'AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA OMOLOGATA E/O PONTEGGIO A NORMA. RISANAMENTO MEDIANTE SPAZZOLATURA DEI FERRI D'ARMATURA OSSIDATI, APPLICAZIONE DI BOIACCA PASSIVANTE, BOCCIARDATURA E PULITURA CON SATURAZIONE DEL SUPPORTO, APPLICAZIONE DI MALTA REOPLASTICA DI ADEGUATE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE, DA SOTTOPORRE A PREVENTIVO E INSIDACABILE GIUDIZIO DELLA DL, AVENTE SPESSORE COPRIFERRO NON INFERIORE A CM 2 FRATAZZATA .. COMPRESI L'ATTUAZIONE DEI PIANI SULLA SICUREZZA, GLI ONERI PER IL TRASPORTO, L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA. IMPORTO LAVORI € 750,00 OLTRE IVA .

Si precisa che:

- l'eventuale esecuzione dei lavori dovrà avvenire coerentemente con le prescrizioni del P.S.S., della cui redazione resta onerata codesta Ditta;

- saranno accettati solo prodotti di primari marchi certificati ISO 9001 e seguente, sotto la diretta responsabilità dell'esecutore che ne dovrà garantire il risultato per almeno cinque anni.

Modalità di presentazione delle offerte:

L'offerta dovrà pervenire, entro il **05/07/2018** **esclusivamente** tramite la seguente email :

manzo@iacptrapani.it

e dovrà esporre un ribasso percentuale sull'importo dei lavori pari ad € 14.887,46 IVA e oneri sicurezza (€ 387,54) esclusi.

Procedura di affidamento - I lavori saranno affidati direttamente **a corpo** con il criterio dell'art. 97 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed all'esclusione automatica delle offerte anomale ex comma 8 del citato articolo 97.

Non saranno ammesse offerte da parte di ditte aggiudicatrici di precedenti avvisi che non hanno ancora ultimato e verificato in contraddittorio i relativi lavori.

Il presente invito non vincola in alcun modo lo Iacp di Trapani che si riserva di interrompere o sospendere, anche parzialmente, il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni e che sarà libero di attuare altre procedure senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.

Finanziamento: I lavori sono finanziati con fondi propri dell'Ente.

Tipologia contrattuale: A selezione avvenuta con apposita determinazione a contrarre, mediante invio di comunicazione scritta riportante i seguenti dati essenziali: importo e termini esecuzione, impegno contabile. La relativa lettera d'incarico dovrà essere sottoscritta per accettazione dei patti e condizioni in esso contenuti.

Tempi utili per la realizzazione dei lavori — Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori resta stabilito in 30 (trenta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione della lettera d'incarico.

Qualunque richiesta di informazioni in merito alla presente procedura può essere formulata al Geom. L. Manzo - tel. 0923.823173 mail: manzo@iacptrapani.it

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. L. Manzo)

Il Direttore Generale
(Dott. Pietro Savona)
IL DIRIGENTE
DELL'AREA FINANZIARIA
D.ssa Nunziata Gabriele